

### KOSZTORYS NAKŁADCZY

Oznakowanie pionowe i poziome na drogach powiatowych powiatu myślenickiego w 2006 r.

LP	Symbol pozycji	OPIS ROBÓT	JM	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTK.	WARTOŚĆ
1	KNNR 6 0702-0600	Znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o pow. do 0,3 m <sup>2</sup> oraz tablice uzupełniające	szt.	25		
2	KNNR 6 0702-0500	Tablice znaków drogowych o pow. ponad 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	45		
3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków o pow. do 1 m <sup>2</sup>	szt.	12		
4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków do 2 m <sup>2</sup> wraz z materiałem	szt.	4		
5	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków o pow. powyżej 2 m <sup>2</sup>	szt.	1		
6	KNR 2-31 0703-02	Montaż luster drogowych o średn. 700 mm nietłukące	szt.	2		
7	KNR 2-31 0703-03	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych f60 mm	szt.	60		
8	KNR 2-31 0703-03	Zdjęcie tablic znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, informacyjne - demontaż	szt.	40		
9	KNR 2-31 1304-01	Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych o średnicy 50 mm - 60 mm - bez demontażu tarczy znaku	szt.	30		
10	KNR 2-31 0706-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - przejścia dla pieszych	m <sup>2</sup>	48		
11	KNR 2-31 0701-05	Montaż poręcza ochronnego łańcuchowego o rozstawie słupków 1,5 m z rur o średnicy 60 mm	m	30		
		Poprawa oznakowania w terenie				
12	kalk. własna	prostowanie słupków w terenie	szt.	100		
13	kalk. własna	przekręcenie tablicy znaku - do kierunku jazdy	szt.	100		
14	kalk. własna	podniesienie obniżonej tablicy znaku	szt.	100		
15	kalk. własna	dokręcenie elementów mocujących znak do słupka - za komplet	szt.	70		
16	KNR 2-31 0402-04	Ławy betonowe z oporem - montowanie słupków drogowych	m <sup>3</sup>	1,71		
					RAZEM	
					VAT /22%/	
					WARTOŚĆ BRUTTO	