

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	Symbol pozycji	OPIS ROBÓT	JM	ILOŚĆ
1	KNNR 6 0702-0600	Znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o pow. do 0,3 m ² oraz tablice uzupełniające	szt.	25
2	KNNR 6 0702-0500	Tablice znaków drogowych o pow. ponad 0,3 m ²	szt.	45
3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków o pow. do 1 m ²	szt.	12
4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków do 2 m ² wraz z materiałem	szt.	4
5	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków o pow. powyżej 2 m ²	szt.	1
6	KNR 2-31 0703-02	Montaż luster drogowych o średn. 700 mm nietłukące	szt.	2
7	KNR 2-31 0703-03	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych $\phi 60$ mm	szt.	60
8	KNR 2-31 0703-03	Zdjęcie tablic znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, informacyjne - demontaż	szt.	40
9	KNR 2-31 1304-01	Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych o średnicy 50 mm - 60 mm - bez demontażu tarczy znaku	szt.	30
10	KNR 2-31 0706-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - przejścia dla pieszych	m ²	48
11	KNR 2-31 0701-05	Montaż poręcza ochronnego łańcuchowego o rozstawie słupków 1,5 m z rur o średnicy 60 mm	m	30
	KNR 2-31	Poprawa oznakowania w terenie		
12		prostowanie słupków w terenie	szt.	100
13		przekręcenie tablicy znaku - do kierunku jazdy	szt.	100
14		podniesienie obniżonej tablicy znaku	szt.	100
15		dokręcenie elementów mocujących znak do słupka - za komplet	szt.	70
16	KNR 2-31 0402-04	Ławy betonowe z oporem - montowanie słupków drogowych	m ³	1,71