


Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach
ul. Przemysłowa 6
32-400 Myślenice

Remont mostu o JN1 01016675 w ciągu drogi powiatowej Nr K1923
Trzemeśnia - Poręba w m. Trzemeśnia w km 1+971,10

PRZEKRÓJ PODPOROWY A-A

Skala: 1:50 Rys nr 4.5



A	
5cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
6cm	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO
7cm	PODBUDOWA BITUMICZNA
20cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
30cm	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NAT. 0/63 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

B	
1cm	NAWIERZCHNIA Z EMULSJI MODYF. POLIM. i KRUSZYWA
23cm	KAPA CHODNIKOWA BETON C30/37
0.5cm	IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
23-37cm	WSPORNIK BETON C30/37